

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	R	M	S
Element nr 1. Oświetlenie drogowe [CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego]					
1. KNNR 9W 1005-0300 Oprawy oświetlenia zewnętrznego. Demontaż: miejsce zainstalowania oprawy: trzpień słupa lub wysięgnik	1 kpl	12,0000			
2. KNNR 9W 1001-0800 Słupy oświetleniowe. Demontaż: słup o masie do 300 kg	1 słup	12,0000			
3. KNNR 5 1007-0200 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych). Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. słup SAL 6,0 aluminiowy okrągły z Osprzęt do słupów oświetleniowych, tabliczka słupowa 1-bezp. (LZ-35) 4p., Osprzęt do słupów oświetleniowych, tabliczka słupowa 2-bezp. (LZ-35) 4p.	1 szt	12,0000			
4. KNNR 9W 0801-0200 Kable wieolożyłowe układane w ziemi. Wymiana, kabel o masie do 0,5 kg/m, grunt kat. III-IV. Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV	100 m	3,5000			
5. KNNR 5 1003-0201 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 7m. Przewód YDyp-450/750V 3x2,5mm2	1 kpl	12,0000			
6. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. OUse 150W	1 szt	12,0000			
7. KNNR 5 1204-0300 Montaż końcówek kablowych. Montaż końcówek przez zaciskanie na żyłach o przekroju do 50mm2	100 szt	0,9600			
8. KNNR 5 1203-0500 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do 50mm2	100 szt	0,9600			
9. KNNR 5 1302-0300 Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej. Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	1 odcinek	11,0000			

Wyniki elementu nr 1

Rodzaj kosztów	%				Wartość zł		
	R	M	S		Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Razem							
Razem wartość pozycji szczegółowych							
Razem wartość pozycji uproszczonych							
Razem element nr 1							

Wyniki kosztorysu

Razem wartość elementów głównych kosztorysu