

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo.

Nawiązując do informacji medialnych o karze nałożonej na Rawskie Wodociągi i Kanalizację uprzejmie wyjaśniam, że w 2016 r. od kwietnia do września., wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków potwierdzone w 8 analizach: w 3 analizach zasadowość pH i w pozostałych zawiesina ogólna (odpływ glonów). Przekroczenia zasadowości pH były minimalne przy dopuszczalnym pH 9, wyniki wynosiły 9,05 - 9,6 (kara za 40 dni - 205.673,16 zł), a przy dopuszczalnej zawieszynie ogólnej 35 mg/dm³, wynosiły odpowiednio 42 - 67,5 i jednorazowo 92 mg/dm³ (kara za 75 dni – 42.309,03 zł).

W pozostałych okresach 2016 r. parametry ścieków były prawidłowe.

Ostatnim ogniwem cyklu oczyszczania są naturalne stawy stabilizacyjne, do których wprowadzane są oczyszczone w instalacji mechaniczno-biologicznej ścieki. To właśnie te stawy były źródłem wtórnego zanieczyszczenia ścieków powyżej dopuszczalnych parametrów II kw. 2016 r. co potwierdziły badania laboratoryjne, wykazując, że ścieki po stawach były gorsze niż przed dopływem do nich. Przyczyną tego stanu rzeczy był wybór błędnego rozwiązania modernizacji stawów zrealizowanej w 2013 r., zakładającego zebranie zalegających od lat osadów z dna stawów i zdeponowanie ich w części zbiornika w formie „półki” poniżej poziomu ścieków, zamiast ich wywiezienie. W ten sposób zagospodarowano 6.507 m³ osadów. Półka ta z upływem czasu ulegała rozmywaniu (co nie powinno mieć miejsca), nastąpiło uwalnianie do stawu fosforu, a na powierzchni pojawiły się zielenice, sinice oraz nastąpił wzrost parametrów pH i zawiesiny ogólnej (glony) co znalazło potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych.

Nałożenie na RAWiK kary nie jest tożsame z jej zapłaceniem. Spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary, proponując wykonanie instalacji (która nie została wykonana w 2013 r.) pozwalającej na monitorowanie parametrów ścieków wypływających ze stawów oraz redukcję pH. Powyższy wniosek został przez WIOŚ zaakceptowany, a płatność kary została odroczone do sierpnia 2018 r. Po zrealizowaniu w/w inwestycji kara zostanie całkowicie umorzona.


Bez względu na wymierzoną karę inwestycje te i tak musiały by być zrealizowane, aby stawy włączyć do eksploatacji.

Niezależnie o tego od czerwca 2017 r. przeprowadziliśmy rekultywację jednego ze stawów i rozpoczęliśmy projektowanie instalacji do korekty pH. Aktualnie ścieki spełniają parametry pozwolenia wodno prawnego.

Jednocześnie rozważamy możliwość dochodzenia od firmy projektowej odpowiedzialności za złe rozwiązanie dotyczące zrealizowanej modernizacji stawów.

Podkreślamy, że celem Rawskich Wodociągów i Kanalizacja jest dbałość o ochronę środowiska i robimy wszystko, aby do takich incydentów nie dochodziło.

PROKURENT
DYREKTOR TECHNICZNY


mgr inż. Mariola Milczarek

PREZES ZARZĄDU


Sebastian Gromek